

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2/RPSW.04.04**

**FORMULARZ CENOWY**

**Przedmiot wyceny:** roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich wewnętrznych pomieszczeń zabytkowego kościoła św. Rocha w Mroczkowie.

Lp.	Rodzaj robót	j.m.	Liczba jednostek	Wartość netto (w PLN)	Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny
<b>Przedsionek</b>					
1.	Rozebranie obicia sufitu z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	48.084		
2.	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	64.878		
3.	Wykonanie rusztu pod deskowanie na suficie	m <sup>2</sup>	61.244		
4.	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m <sup>2</sup>	126.12		
5.	Zabezpieczenie drewna ppoż.	m <sup>2</sup>	126.120		
6.	Nałożenie powłoki wykończeniowej	m <sup>2</sup>	126.120		
7.	Wymiana wangi schodów	m	7.480		
8.	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie	szt.	11.000		
9.	Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm pod schodami	m <sup>2</sup>	2.244		
10.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją	m <sup>3</sup>	2.303		
11.	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - silne zanieczyszczenie - oczyszczenie posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	31.734		
<b>Nawa i prezbiterium</b>					
1.	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	26.118		
2.	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>	25.760		
3.	Wykonanie rusztu pod deskowanie na suficie	m <sup>2</sup>	25.760		
Lp.	Rodzaj robót	j.m.	Liczba jednostek	Wartość netto (w PLN)	Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny



4.	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m <sup>2</sup>	25.760		
5.	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych	m <sup>2</sup>	99.978		
6.	Szlifowanie wstępne powierzchni	m <sup>2</sup>	223.461		
7.	Zabezpieczenie drewna ppoż.	m <sup>2</sup>	223.461		
8.	Nałożenie powłoki wykończeniowej	m <sup>2</sup>	223.461		
9.	Rozebranie podłogi	m <sup>2</sup>	41.310		
10.	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu	m <sup>3</sup>	0.955		
11.	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m <sup>3</sup>	0.955		
12.	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>	41.310		
13.	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą i opaskami	m <sup>2</sup>	2.000		
14.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją	m <sup>3</sup>	1.863		
15.	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - silne zanieczyszczenie - oczyszczenie posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	63.700		
<b>Kaplica</b>					
1.	Rozebranie obicia sufitu z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	15.996		
2.	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	24.831		
3.	Wykonanie rusztu pod deskowanie	m <sup>2</sup>	40.827		
4.	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m <sup>2</sup>	40.83		
5.	Zabezpieczenie drewna ppoż.	m <sup>2</sup>	40.827		
6.	Nałożenie powłoki wykończeniowej	m <sup>2</sup>	40.827		
7.	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	17.400		
8.	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32mm	m <sup>2</sup>	8.381		
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj robót</b>	<b>j.m.</b>	<b>Liczba jednostek</b>	<b>Wartość netto (w PLN)</b>	<b>Ewentualne uwagi dotyczące przedmiotu wyceny</b>
9.	Wymiana elementów podłóg z desek – listwy przyścienne	m	8.680		
10.	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.000		

11.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją	m <sup>3</sup>	0.850		
<b>Zakrycia</b>					
1.	Rozebranie obicia sufitu z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	6.984		
2.	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	27.081		
3.	Wykonanie rusztu pod deskowanie	m <sup>2</sup>	34.065		
4.	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m <sup>2</sup>	34.07		
5.	Zabezpieczenie drewna ppoż.	m <sup>2</sup>	34.065		
6.	Nałożenie powłoki wykończeniowej	m <sup>2</sup>	34.065		
7.	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	14.400		
8.	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>	6.984		
9.	Wymiana elementów podłóg z desek – listwy przyściennie	m	10.620		
10.	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1.000		
11.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją	m <sup>3</sup>	0.708		
<b>Wartość netto razem</b>					
<b>Stawka podatku VAT</b>					
<b>Wartość brutto</b>					

.....  
/miejscowość, data/

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/