

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WNĘTRZA			
1.1		Przedśionek			
1	KNR 19-01	Rozebranie obicia sufitu z płyt pilśniowych	m ²		
d.1.1	0428-03	7.92*2.62*2+0.5*4.22*1.56*2	m ²	48.084	
				RAZEM	48.084
2	KNR 19-01	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m ²		
d.1.1	0428-03	3.44*(2.22+7.52+7.52+0.4*2+0.4*2)	m ²	64.878	
				RAZEM	64.878
3	KNR 19-01	Wykonanie rusztu pod deskowanie na suficie	m ²		
d.1.1	0416-09	poz.1+2*6.58	m ²	61.244	
				RAZEM	61.244
4	KNR 19-01	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m ²		
d.1.1	0419-04	poz.3+poz.2	m ²	126.12	
				RAZEM	126.12
5	TZKNBK XV	Zabezpieczenie drewna ppoż.	m ²		
d.1.1	0434-01Ka-				
	kulacjakosz-	poz.4	m ²	126.120	
	tów			RAZEM	126.120
6	TZKNBK XV	Nalożenie powłoki wykończeniowej	m ²		
d.1.1	0434-01Ka-				
	kulacjakosz-	poz.4	m ²	126.120	
	tów			RAZEM	126.120
7	KNR 19-01	Wymiana wangi schodów	m		
d.1.1	0405-09	3.74*2	m	7.480	
	analogia			RAZEM	7.480
8	KNR 19-01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - sto-	szt.		
d.1.1	1017-01	nie	szt.	11.000	
		11		RAZEM	11.000
9	KNR 19-01	Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm pod schodami	m ²		
d.1.1	0411-02	3.74*0.6	m ²	2.244	
				RAZEM	2.244
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25	m ³		
d.1.1	0108-09	km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją			
	0108-10				
	analogia	48.084*0.01+64.878*0.025+0.2	m ³	2.303	
				RAZEM	2.303
11	KNR 9-21	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mi-	m ²		
d.1.1	0105-03 uwa-	neralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie - oczysz-			
	ga pod tablica	czenie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	31.734	
		4.22*7.52		RAZEM	31.734
1.2		Nawa i prezbiterium			
12	KNR 19-01	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m ²		
d.1.2	0428-03	(0.4+2.55+5.53+5.53+2.55+0.4)*1.54	m ²	26.118	
				RAZEM	26.118
13	KNR 19-01	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²		
d.1.2	0428-02	4.6*5.6	m ²	25.760	
				RAZEM	25.760
14	KNR 19-01	Wykonanie rusztu pod deskowanie na suficie	m ²		
d.1.2	0416-09	25.76	m ²	25.760	
	analogia			RAZEM	25.760
15	KNR 19-01	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m ²		
d.1.2	0419-04	25.76	m ²	25.76	
	analogia			RAZEM	25.76

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 19-01 1310-03 analogia	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych	m ²		
		$4.22*5.36+(2.9+2.75+2.9)*1.98+1.4*2*1.98+3.5*5.6+3.82*0.3*8+poz.12$	m ²	99.978	
				RAZEM	99.978
17 d.1.2	TZKNBK XX2901- 01Kalkulacja- kosztów	Szlifowanie wstępne powierzchni	m ²		
		$poz.16+(0.4+2.55+5.53+2.55+0.4+4.22)*3.82+63.7$	m ²	223.461	
				RAZEM	223.461
18 d.1.2	TZKNBK XV 0434-01Kal- kulacja-kosz- tów	Zabezpieczenie drewna ppoż.	m ²		
		poz.17	m ²	223.461	
				RAZEM	223.461
19 d.1.2	TZKNBK XV 0434-01Kal- kulacja-kosz- tów	Nalożenie powłoki wykończeniowej	m ²		
		poz.17	m ²	223.461	
				RAZEM	223.461
20 d.1.2	KNR 19-01 0425-04 analogia	Rozebranie podłogi	m ²		
		$6.22*2.5+5.6*4.6$	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
21 d.1.2	KNR 19-01 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu	m ³		
		$0.16*0.16*6.22*6$	m ³	0.955	
				RAZEM	0.955
22 d.1.2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³		
		$0.16*0.16*6.22*6$	m ³	0.955	
				RAZEM	0.955
23 d.1.2	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		$6.22*2.5+5.6*4.6$	m ²	41.310	
				RAZEM	41.310
24 d.1.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą i opaskami	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją	m ³		
		$26.118*0.01+24.64*0.025+0.648+10.55*0.032$	m ³	1.863	
				RAZEM	1.863
26 d.1.2	KNR 9-21 0105-03 uwa- ga pod tablicą	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² - silne zanieczyszczenie - oczyszczenie posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
		63.7	m ²	63.700	
				RAZEM	63.700
1.3		Kaplica			
27 d.1.3	KNR 19-01 0428-03	Rozebranie obicia sufitu z płyt pilśniowych	m ²		
		$(1.42+1.2+1.42)*2.89+(1.2*1+0.5*1*0.96*2)*2$	m ²	15.996	
				RAZEM	15.996
28 d.1.3	KNR 19-01 0428-03	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m ²		
		$(2.89+3.12+2.89)*2.79$	m ²	24.831	
				RAZEM	24.831
29 d.1.3	KNR 19-01 0416-09 analogia	Wykonanie rusztu pod deskowanie	m ²		
		poz.27+poz.28	m ²	40.827	
				RAZEM	40.827
30 d.1.3	KNR 19-01 0419-04 analogia	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm	m ²		
		poz.29	m ²	40.83	
				RAZEM	40.83

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	TZKNBK XV 0434-01Ka- kulacjakosz- tów	Zabezpieczenie drewna ppoż. poz.29	m ² m ²	 40.827	 40.827
32 d.1.3	TZKNBK XV 0434-01Ka- kulacjakosz- tów	Nałożenie powłoki wykończeniowej poz.29	m ² m ²	 40.827	 40.827
33 d.1.3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 6*2.9	m m	 17.400	 17.400
34 d.1.3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 2.89*2.9	m ² m ²	 8.381	 8.381
35 d.1.3	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2.89*2+2.9	m m	 8.680	 8.680
36 d.1.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
37 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją 15.996*0.01+24.831*0.01+17.4*0.1*0.1+8.381*0.032	m ³ m ³	 0.850	 0.850
1.4		Zakrystia		RAZEM	
38 d.1.4	KNR 19-01 0428-03	Rozebranie obicia sufitu z płyt pilśniowych 2.4*2.91	m ² m ²	 6.984	 6.984
39 d.1.4	KNR 19-01 0428-03	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych (2.91+2.4+2.91+2.4)*2.55	m ² m ²	 27.081	 27.081
40 d.1.4	KNR 19-01 0416-09 analogia	Wykonanie rusztu pod deskowanie poz.38+poz.39	m ² m ²	 34.065	 34.065
41 d.1.4	KNR 19-01 0419-04 analogia	Odeskowanie ścian i sufitów deskami o gr. desek 25 mm poz.40	m ² m ²	 34.07	 34.07
42 d.1.4	TZKNBK XV 0434-01Ka- kulacjakosz- tów	Zabezpieczenie drewna ppoż. poz.40	m ² m ²	 34.065	 34.065
43 d.1.4	TZKNBK XV 0434-01Ka- kulacjakosz- tów	Nałożenie powłoki wykończeniowej poz.40	m ² m ²	 34.065	 34.065
44 d.1.4	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 6*2.4	m m	 14.400	 14.400
45 d.1.4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 2.91*2.4	m ² m ²	 6.984	 6.984
46 d.1.4	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2.91*2+2.4+1.2+1.2	m m	 10.620	 10.620

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10.620
47	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.4	0411-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25	m ³		
d.1.4	0108-09	km - wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacją			
	0108-10	6.984*0.01+27.081*0.01+14.4*0.1*0.1+6.984*0.032	m ³	0.708	
	analogia			RAZEM	0.708

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	bale iglaste strugane	m ³	0.2530
2.	belki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.4114
3.	deski iglaste 25 mm	m ²	249.4580
4.	deski iglaste obrzynane nasycone kl. II	m ³	0.0598
5.	deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm kl.III	m ²	59.5088
6.	deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 19-25 mm, kl. II	m ³	0.0606
7.	detergent	dm ³	19.7548
8.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.3740
9.	gwoździe budowlane	kg	0.4400
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	70.4846
11.	gwoździe ocynkowane	kpl.	1.0000
12.	klamry ciesielskie	kg	60.1392
13.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I	m ³	0.6042
14.	krawędziaki wymiarowe iglaste nasycone kl. II	m ³	1.0028
15.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl. II	m ³	1.6190
16.	listwy iglaste wymiarowe nasycone kl. II	m ³	2.2678
17.	listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25 mm	m	12.2130
18.	listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25 mm'	m	9.9820
19.	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	m ²	2.0000
20.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	8.8298
21.	papa izolacyjna nr 400	m ²	1.7952
22.	Płótno ściernie PP>>100-300 - pas o szerok. 200 mm	m	4.0000
23.	progi drzwiowe	szt.	1.0000
24.	progi drzwiowe'	szt.	1.0000
25.	Remmers Brandschutz	dm ³	148.5656
26.	Remmers Brandschutz - Schutzlack - powłoka	dm ³	42.4473
27.	skrzydła drzwi płycinowych	m ²	2.0000
28.	Środek do usuwania powłok z powierzchni drewnianych V33	kg	32.9927
29.	materiały pomocnicze	zł	